

畿輔安瀾志

畿輔安瀾志

履泰恭纂

永定河卷五

隄防

石景山北金溝片石隄長十丈寬二丈高四尺南金溝片石隄長三十丈七尺寬一丈二尺高一丈四尺

[謹案]金溝即古金口河高出都城二百四十餘丈南北二溝為渾河出山第一緊要處石隄歲事修

補不容稍弛者

石景山前大石隄長一百七十一丈寬七尺高一丈五尺前明建築

土隄長一百四十一丈雍正三年加修灰頂三步

石景山至北惠濟廟大石隄長一百三十丈寬一丈高二丈一尺又片石隄長一百六十七丈寬七尺高一丈三尺　自大石隄起至楊木廠村土隄長九百七十五丈內九十丈雍正二年加修灰頂三步　小

屯村片石隄長六十七丈寬七尺高一丈八尺　自
小屯村起至衙門口村土隄長五百四十丈內一百
七十丈雍正二年加修灰頂二千步又石子隄長二百
八十丈　自衙門口村起至興隆廟止大石片石隄
共長五百二丈五尺內前明舊隄三百七十九丈五
尺餘上下壩臺長一百二十三丈寬八尺高一丈又
隄內雞嘴壩一座長四丈五尺頂寬五尺底寬一丈
高一丈五尺　自興隆廟起至盧溝橋止大石片石

隄共長四百三丈寬一丈高一丈八尺內前明舊隄三百五十三丈　自盧溝橋起至北岸頭工界石子片石隄共長七百五十五丈五尺寬五尺高一丈內石子隄長二百九十丈五尺其餘片石隄長四百六十五丈　自盧溝橋西雁翅起過橋東至四里坡南北大石片石隄共長一千一百八十三丈前明修築

自大寧村至高店村南岸頭工計一千一百二十丈土坡高阜舊無隄工

謹案河自西山壇里流出西岸上接山麓下至盧溝岡阜蜿蜒無處不嘴平岸則低下平衍愈遠愈下此山勢然也去河三十里即爲都城河流偏注向東故歷代防禦之策視下流爲急金滿而下壘石爲工者二千餘丈距河稍遠者間起土隄率斷而不續我

聖祖仁皇帝歲遣部員專司經理石土兩工櫛比鱗次無少容隙雍正九年設總理河臣改部員爲同知分隸

於外歲有修費東岸起金溝過盧溝橋接北岸之頭工西岸起橋西接附岸之頭工計里三十有八石工數倍於前固若堅城歷久無患　又案石景山石土工程俱屬險要過南金溝北金溝而北爲麻峪乃河流出峽處也至麻峪村南分爲東西二支東支溜約六分西支溜約四分其東溜有須石景山石隄下而東面地勢平衍無隔惟恃石隄爲屏其西溜全陰山嗣之南復折而東與東支合流

亦且逼東岸土隄下是東岸險而西岸平險宜避平可導也乾隆二年大學士鄂爾泰於麻峪村之橋戶築攔河隄將東支堵截使盡歸西流再於攔河隄兩邊接築石子壩雖有漫水萬不能奪溜東注而石景山南北十餘里隄工化險為平矣

南北兩岸舊隄工康熙三十一年直隸巡撫郭世隆修築渾河隄岸查固安永清之北有故隄七十二里歲久傾頹遺基可按請照舊繕完以資防禦又以南

岸既固北水無歸并請濬永清縣東北舊河五十四里使順流歸淀是年四月興工五月工畢

謹案此次修濬為經理渾河下流章程之始有固安縣河濱龍神廟碑文載其事隄河丈尺俱無考

康熙三十七年直隸巡撫于成龍奏

命引渾河滙狼城河歸淀大修隄埝修北岸隄自狼城河口起上至張妙場止長二萬七千一百六十二丈五尺計程一百五十里九分由張妙場而上沿河五里起

勢高峻舊無隄又沿河二十里至立垡積沙成隄沙隄上接盧溝石隄修南岸隄自狠城河口起上至攔河壩長二萬七千三百七十五丈五尺計程一百五十二里由攔河壩沿河西至高店三十四里積沙成隄沙隄上接盧溝石隄

康熙三十八年以狠城淀河漸次淤平上游壅塞

聖祖臨視親授機宜明年

命直隸巡撫李光地於郭家務另開新河由柳岔口歸淀北

岸以舊河之南隄爲北隄朱家莊以下接築新隄長十五里南岸郭家務以下另挑新長隄十餘里高寬一準舊制統計北岸自張妙場下至柳岔口隄尾共長二萬九千八百六十三丈五尺計程一百六十五里九分南岸自高店土山沙隄至柳岔口隄尾共長三萬七十五丈五尺計程一百六十七里是年復以南岸攔河壩至北村河流頂衝最爲險要改築右隄長四千五百二十丈計程二十五里

謹案康熙三十九年郭家務爲兩河三隄其時有以更番挑濬輪年放水爲議者然渾河湍悍莫能操縱終不可行兩岸遙隄可資防範意外從前分司祇知加意護隄而遙隄不事修葺漸至堙沒今考其舊址僅存土埂斷續而已

康熙四十年河臣王新命以郭家務遙下兩隄相距僅四十餘丈夾束過緊河流衝激爲害於南岸加修排樁九千七百九十五丈又於南岸外各築遙隄一

道以作重鄣長與縷隄等

行水金鑑康熙四十一年六月初三日大學士伊

桑阿馬齊張玉書吳琠熊賜履學士朱道常壽鐵

圖紀爾塔渾王九齡曹鑑倫劉光美等奉

上諭南岸修築石隄看來甚有裨益

雍正三年十一月怡賢親王大學士朱軾奉

命於楊家口北另開新河上自郭家務下達長淘河迴三角

淀而注之河頭與清河會南岸大隄自郭家務起至

武家莊止以北隄爲南隄因舊加培長六千三百丈計程三十五里又自武家莊起至清河口止創築新隄長五千八百丈計程三十二里北岸大隄自何麻子營接舊工起至清河口止創築新隄長八千八百二十六丈計程四十九里

雍正六年永定河道石柱修築怡賢親王原奏三角淀圍淀隄工以防淀水北軼西接北岸大隄起至韓家樹止長三十里役竣交東安武淸兩縣派村民接

年修補因稱為民埝

謹案此隄歷被渾水衝嚙今殿

雍正八年永定河道石柱接築怡賢親王原奏清河口以下南北兩岸大隄北岸自清河口起至范甕口止長二十三里一百一十七丈南岸自清河口起至王慶坨止長一十一里一百六十九丈

雍正八年永定河道石柱以舊河兩岸之外向有遙隄遙河淤因改河將北遙隄滙入大隄而南遙隄遂

址尚存請於新河兩隄之外相隔里許照舊各設遙
隄內挖遙河以備汛水過大由遙河歸淀九年經水
利營田府大學士朱軾同內閣學士劉林查看請俟
秋汛後辦理十年復經河臣王朝恩勘明舊河已成
平陸舊隄止成田間小埂束水洩水兩無所用請估
建重隄除南岸切近淀池且有舊河宣洩無庸估修
北岸自何麻子營起至范雍口東止上接大隄之身
下連大隄之尾相距以四十丈爲率重隄中間橫築

土格百餘道使漫水遇格而止以挖土方坑作爲河形留洩瀝水經大學士鄂爾泰張廷玉等議覆以土格攔阻水勢恐回溜激宕仍妨兩岸毋庸增築餘悉准令估修十一年興工築重隄長一萬三千六十七丈計程七十二里

〔謹案〕重隄起止如北岸官隄後因洪字二十號改爲下口隄至河口止工段字號舊編千文今通編某工第幾號

雍正九年直隸總河劉於義以盧溝石隄以下東至

鵓房舊以地勢稍高恃沙隄爲捍禦歷年旣久雨水汕刷輪蹄雜沓日就傾頽請照舊補築其餘兩岸隄工尚多殘缺亦請酌量估修復經大學士朱軾張廷玉等議覆十年總河王朝恩勘明上汛兩岸隄工風揭雨淋日漸卑薄汛水叠漲漫灘成淤隄工更覺卑矮俱係頂衝激衝請與鵓房沙隄普律增修幷各要工建築月隄於十一年四月興工南岸自頭工起至五工止北岸自頭工起至五工止培修大隄并剏築

月隄共長四萬七千六百三十丈五尺
雍正十年總河王朝恩等請培修南北兩岸單薄隄
工幷淸涼寺月隄開挖董家務引河
雍正十年永定河道定柱以郭家務至八工隄尾河
淤更甚查從前創築下汛河隄原高一丈彼時淤墊
未甚上年加修增高八尺者現今祇高二尺及三四
尺不等請將南岸自上七工汛內起至王慶坨隄尾
止北岸自五工汛內起至范甕口隄尾止計共長二

萬四百七十六丈原隄高存二尺者加高六尺高存
三尺者加高五尺遞漸加增總以內高八尺頂寬一
丈六尺底寬六丈爲度經河臣王朝恩勘明題准與
上汛培築隄工同時並作
雍正十年工部咨行直隸河工照依浙江海塘工段
編列字號之例將各廳工程起止段落造册送報搶
修另案不得攙入歲修報銷石景山同知覺羅齊格
南岸同知貢瑛北岸同知李壇照千字文字號按工

編列重月等限附於工段字號之內彙冊申詳經河
臣王朝恩於雍正十一年十月咨部石景山同知屬
經管石土隄工東岸自北金溝起至北岸頭工交界
止西岸自盧溝橋西雁翅起至南岸頭工交界止編
天字三十九號共長六千九百七十六丈五尺計程
三十八里零北岸同知屬九汛上接石景山交界起
至八工范甕口止頭工編天字四十八號長四十七
里一百一十三丈二工地字二十四號長二十三里

七十丈三工黃字十八號長十八里五十四丈四工宙字字二十五號長二十四里一百六十二丈五工宙字二十二號長二十一里七十九丈六工洪字二十二號長二十一里九十丈上七工日字十六號長十五里五十四丈下七工月字八號長七里七十二丈八工盈字二十二號長二十二里八丈共長二百一里一百六十二丈南岸同知屬九汛上接石景川交界起至八工王慶坨止頭工編昃字二十七號長二

十七里五十四丈三工辰字二十六號長二十六里三工宿字十八號長十七里一百二十六丈四工列字二十四號長二十三里一百六十二丈五工張字二十二號長二十一里七十五丈五尺六工寒字二十九號長二十八里二十四丈上七工來字七六號長十五里一百四十四丈下七工暑字十六號長十六里十五丈八工往字二十號長十九里一百二十六丈共長一百九十六里九十五丈五尺北岸重隄

長七十二里南岸舊河東老隄長二十里西老隄長五十里各汛按正隄本號相對起止分管

乾隆元年總河劉勷等以河隄自雍正十一年加幫之後日漸卑薄上年河臣朱藻僅築緊要工段加築殘隄其餘未修各隄止存一二尺不等河流沖刷勢甚可虞除平易工程尚可資捍禦者暫緩估修其迎溜頂衝之處南岸工長一萬五千七百四十八丈五尺北岸工長一萬四千二百九十七丈亟宜培築廻

准興修

乾隆二年總河劉勷等勘明題修南岸工長三千二十四丈五尺北岸工長四千九百二丈

請修濬險要工程奏畧查永定一河渾流湍急水性靡常急則汕刷隄根緩即沙淤河岸是以河身日漸淤高隄岸日覺卑矮查南北兩岸險工林立在在緊要上年加幫各工高厚堅固諸汛得保安瀾但汛水之後河流激蕩未修之工又不無殘缺

若不及時加修誠恐汛期踵至捍禦難資其南岸
之五工北岸之三工四工內有埽灣頂衝水勢直
注岸根必須裁灣取直再下口雙口以兩現在水
勢直注鳳河必須展挖寬深廢工相度通共估需
銀三萬九千一百五十六兩零造冊核題
乾隆二年九月大學士鄂爾泰議准於半截河隄北
改挑新河於南北岸建壩以舊北隄為南隄另築北
隄更築坦坡大隄又於勝芳河南岸築隔淀坡埝

謹案乾隆二年六月河決北岸張客南岸鐵狗並南北三四工等處河臣顧琮奏請倣照黃河遙隄之法八月閣臣鄂爾泰奉

命相度泰言永定河水勢俱與黃河異十里遙隄之議尚不可行因擬於隄北收挑新河引河出六道口會大清河（尋詳修治）又擬於南北岸建壩開引分減水勢其南岸因水出舊隄之北即以舊北隄為南隄北岸另築北隄每歲挑河之十六道口以上諸送北岸

建築坦坡大隄入六道口內以七分接築南岸隄三分作北岸洩溯捻以禦激蕩又以水道鄰近淀河於勝芳南岸築隔淀坦坡捻一道至河頭與新河循隄對峙不令濁水入淸經九卿會議施行

乾隆三年總河朱藻以新建金門閘郭家務埽壩現在堤辦唯南北岸隄工埽壩經上年大水之後殘缺卑薄一時搶築口岸更難必其堅固不早培修卽新壩分勢亦難保隄工無恙奏准加修又西岸二工長

字十四號圈築護壩月隄長一百四十丈長安城築

格子隄十丈宿字十二號至十七號剏築月隄七道

長七百丈

乾隆三年總河顧琮等奏請原議半截河以下等工

應乘春融趕築既備伏秋大汛兼可借工養民餘工

俟積水稍涸估辦經大學士鄂爾泰議覆與修北岸

剏建北隄一道接六工洪字十六號至淘河村北止

長六千五百八十六丈又自半截河以下將舊重隄

拉放坦坡四段計長三千四百五十丈又補築東西老隄三十一段長一百二十四丈新築隔淀坦坡埝一道長七千九百二十丈即今南埝

東安縣志隔淀坦坡埝在褚河港村北上接霸州下接靜海長五里乾隆三年築北大隄自哈喇港接永清界起至賀家莊止長八里乾隆四年築

乾隆五年總河顧琮以淘河葛漁城向因積水者佔未曾施工今窪下之地俱已受淤奏准撥築坦坡民

埝自新築未完大隄尾起至鳳河西岸蕭家莊止長
八千五百八十三丈五尺
乾隆六年三月總河顧琮以北岸頭工北張客自二
年漫決之後隄防更要南岸五工曹家務急溜頂衝
爲通河最險之工河身漸淤形勢尤屬可虞兩處俱
於隄外奏准加築月隄重曆保護北張客天字四十
三號至四十六號共長五百丈頂寬二丈底寬八丈
十丈不等高一丈三尺曹家務張字十八號至二十

號長四百五十二丈頂寛一丈底寛十二丈高一丈五六七八尺不等（謹案）隄身之寛較他處倍之矣言隄防者相其險平不拘成格

乾隆九年總督高斌題准加培南岸三工垞頭月隄七百五丈五工曹家務月隄四百五十二丈

奏豎南岸三工垞頭後月隄一道五工曹家務月隄一道建築有年又屬土性純沙風揭雨淋在在殘缺閒瀾若不及時培築難資捍禦通共估需銀二千五百三十兩零在於歲工銀內動用

乾隆十六年永督改移下口自坦坡埝撥東老隄尾
起至鳳河下口北北共長一萬九百九十四丈計程六
十一里中間逼近淀水之處約二十里東老隄自水
套至南坦坡埝相接處計長二十里兩岸上七工下
七七八工已無修防裁去七八工名色南岸以現在
下口以上之七工永字十號編入六工汛內將五六
兩工里數合計分撥兩工汛員管理五工分管張字
號隄計長三十里六工分管寒字號隄計長二十八

里北岸里數對南岸氷窖下口為北將七工日字九號歸併六工六工連舊編洪字號隄計長三十里南埝六十一里分為上中下三汛每汛二十里北岸以乾隆三年所築北隄至新莊東止長三十七里下接五年所築北埝長四十七里共長八十四里統北隄為北埝分為三汛上汛三十七里中汛二十三里下汛二十四里

乾隆十九年總督方觀承請於鳳河東隄及條家樹

北埝等處隄工緊要添設弁兵巡防并附請培補隄
埝殘缺之處鳳河東隄十一段計長一千二百丈韓
家樹北埝八段計長一千三百六十丈
乾隆二十年北岸六工洪字號內改移下口北岸三
汛計程八十四里一律於埝頂加築子埝上中汛並
間段加築內戧下汛十一號至工尾二十三號埝身
卑矮外連瀝水加培者二千二百二十餘丈
請培永定河兩岸子埝奏畧竊照永定渾流稍有

緩阻即患淤閼惟下口順暢束水汎注河漕如得
深通汛水長發不致漫灘停淤數年以來漫灘之
水本少兩岸隄工間有卑薄處所悉令河兵力作
培補並築堅子埝捍禦恪遵
聖訓未敢輕議加高稍任藉工浮冒將水到之處逐加量計
視其隄身過低及逼近河灘者子埝愈為着重而
埝身寬僅四五尺埝頂三分之一究不足以禦
大汛應請加工幫培間段估計所需之工即於河

身內取用據估報南岸應培寬之子埝二十二段共需土一萬四千二百五十一方零需工價銀一千三百三十九兩零查永定河設有疏濬中泓銀五千兩加培子埝所需工銀即於疏濬節省項下通融辦理俟子埝培寬之後仍於此上再令河兵力作補堆子埝與上下隄頂畫一聯絡則偶值盛漲均可借以守護不致臨時周章矣

謹案康熙年間修築隄岸原至朱家莊而止省志

下三汛仍復當年舊規而六工以上未敢輕議撤

防者兩岸居民廬舍田園櫛比鱗次一舉事而固

霸永東數邑皆繫命焉不得已而籍宗故隄增卑

培薄盡較利害之重輕擇其害大者而為之備難

勞費勿惜已再乾隆十六年冰窖毀移下口南北

兩岸均以六工為止隄埝里數更定報部石景山

石土隄工照舊經管二十年導河北出亦在北六

工洪字二十號章程仍舊各汛經管隄工每大隄

水濁泥多逐年淤高久之洪流壅滯必決窪下之
地其流既改故道遂湮蓋水性趨下無定者正其
所以有定也今應於本年水退之後挖出淤泥俾
現在河形不致淤高庶將來不復遷徙二河出口
俱在東淀之西淀之淤塞實由於此今應自柳岔
口引渾河稍北達王慶坨之東北入淀子牙河現
由王家口分為二股今應障其西流約束歸一兩
河各依南北岸分道東流仍於淀內築隄使河自

挑灣取直

乾隆四十一年議准永定河南岸頭工二十四號二十五號河形灣曲大溜逼近隄根開挖引河一道長一千四百二十四丈

乾隆四十二年奏准北岸三工第十號至十三號逐築直隄一道長三百四十丈上游斜築挑水壩長四十五丈

乾隆四十四年奏准永定河南北三工展拓河身展

築新隄加培舊隄

乾隆五十一年奏准加培永定河南北兩岸三四工

以下大隄并添築直隄

嘉慶十一年奏准補築永定河南北兩岸隄埝

直隸總督裘行簡奏稱南北兩岸隄工歷年既久河底漸高隄工純沙雖每歲隨時添築僅可補其殘缺不能增其高厚兩岸工分平險其險工全恃埽段以抵迎溜頂衝近已埽與隄平其工平抓埽

之處尤賴隄高障護若日就卑矮汛水暴長難資抵禦就目前形勢而論築隄實所宜急至石景山石隄亦有河高隄矮之處應需添設石子埝遏水以資保護

遙埝自永清縣趙百戶營鳳凰莊入東安縣東辛莊至武清縣南宮村止長三十里九分乾隆二十一年築

謹案未築遙埝前北埝在穆家口既築遙埝後穆

家口又在遥埝之外與東安縣志所記不合

牤牛河隄河尾下入霸州之中亭河東西兩岸遥埝二道高八尺至四尺頂寬一丈五尺至一丈底寬二丈至三丈不等各長八百一十丈係民埝民修

涿水新河隄在武清縣自長陵營以北皆浮沙南至甘露寺止長十七里四分每年搶修通州廳涿縣州判率兵防守

鳳河隄在東安縣鳳河南沿流相延數十里

鳳河東隄在東岸雍正四年築由雙口至韓家樹止長十四里乾隆五年起庬家莊於雙口之北接築十二里二十一年重修鳳河以北西岸又添築隄三十三里自陳家莊起至龐家莊止接舊隄者今在天津縣長二十一里有奇

鳳河西隄自北運河西側桃花寺以西逮韓家樹北雍正四年築長十里接鳳河東岸由是淀水無北浸之患

謹案今永定河截鳳河下尾由天津合白河入海

故築隄捍之葢爲治永定河下尾而設

芥子淀堰柳林淀堰

霸州志二堰俱南至二道河北至頭道河而止

附東安縣知縣李光明護村埝議畧或曰下口水

佔村莊其有戶多人衆安土重遷勢難他徙者量

築護村埝以捍禦之豈不甚善余曰此亦有二其

有一面傍隄一面臨河之村築隄以障之使水不

直射則可如四面環水之區則斷斷不可者也蓋
下口一帶原屬水鄉村落地基皆屬高阜水勢盛
漲其被浸泡者不過傍村小屋耳其村中高房大
厦尚可無恙也若築圍埝以護村河水逐年淤高
埝亦不得不逐年增長數年之後勢如仰釜汎水
漲發面面受敵水勢衝激風浪拼擊豈村民之力
所能防護哉倘有疎虞建瓴直貫昔日之堂二舖
其覆轍也故築護村圍埝之法亦不可不爲籌畫

者也

畿輔安瀾志

臣王履泰恭纂

永定河卷六

隄防

戾陵遏一名劉師堰曹魏劉靖建在宛平縣西南

水經注魏征北將軍劉靖以嘉平二年立遏於水

道高粱河造戾陵遏開車箱渠其遏表云遏高一

丈東西長三十丈南北廣七十餘步依北岸立水

門門廣四丈立水十丈山川暴戾則乘遏東下平流守常則自門地入景元三年謁者樊晨更制水門晉元康四年驍騎將軍劉宏修立遏治水門門廣四丈立水五尺通塞之宜準遵舊制

金口牐在宛平縣西南金時建

金史河渠志世宗大定二十七年三月宰臣以孟家山金口牐下視都城高一百四十餘丈止以射糧軍守之恐不足恃倘遇暴漲人或爲姦其害匪

編上是其言遣使塞之〔元史成宗大德元年渾河水發爲民害大都路都水監將金口下閉閘板五年渾河水勢浩大都水監郭守敬將金口以上河身用砂石雜土堵閉〕

謹案元史河渠志至元二十八年開通惠河置壩閘共二十座引白浮渾三河之水以通漕運又明正統間修都城之壕作三里河壩以蓄水自壕口三里至八里莊接引渾河舊渠是渾河水之流行

於壩牐者舊矣特旁引支分非專設以洩本河經
流之水故不具錄又金口牐卽今金溝石隄茲因
其遺蹟而加築者也

高梁閘 並見通惠河篇

水部備考在西直門外迤北一里至元二十九年
建名西城閘

金門舊閘在宛平縣西南老君堂東南岸

本朝康熙四十年先建草壩四十六年易以石乾隆二

年大水衝沒

謹案康熙四十年三月郎中佛保會同南北岸分司齊蘇勒色圖渾自老君堂東南岸開挖小清河一道於竹絡壩北建進水草閘口門寬二丈引北中河清水入河借清刷渾四十六年齊蘇勒又以草閘不能經久改建金門石閘以時啟閉水大則閉閘以防其軼水小則開閘以合其流金門寬二丈八漲一丈二尺兩金剛牆各高八尺南北護

以埽壩各長五丈寬一丈高六尺閘左設鎮河鐵狗一座後因正河淤高清水難入閘隨廢乾隆二年六月大水漫決閘扯鐵狗俱平

金門減水石壩乾隆三年總河顧琮朱藻等請建在南岸二工辰字十四號寬五十六丈嘯臺二座每座寬十二丈共寬八十丈海墁寬五十六丈入深五丈內用寬一尺五寸厚二尺立砌牙石四路迎水石簸箕內寬五十六丈外寬六十一丈四尺入深二丈出

水石鑲貫內寬五十六丈外寬六十七丈三尺入深九尺內用寬一尺五寸厚二尺立砌牙石五路總計金門海墁迎水出水石鑲錢共入深一十六丈挑寬俱刨槽深簽柏釘築小夯灰土三步平砌大河磚三層上鋪厚八寸海墁石一層迎水出水石鑲貫外口各砌護墻石檻一路共長一百二十八丈七尺埋頭深九尺均寬七尺內用寬二尺石一路丁順安砌石工背後培大河磚寬五尺地基俱刨槽深簽柏釘築

小夯灰土七步均寬九尺磚工後築大夯灰土十一
步均寬五尺兩壩臺金剛墻各長五丈迎水雁翅斜
長三丈三尺六寸迎水墻長九丈三尺回頭尖長五
尺出水雁翅斜長三丈三尺六寸迎水墻長九丈三
尺回頭尖五長尺出水雁翅斜長十丈六尺四寸回
頭墻長六丈三尺五寸回頭尖長五尺共過長三牛
五丈六尺五寸均露明高八尺埋頭深九尺共高一
丈七尺均寬七尺內用寬二尺石一路丁順安砌砌

工背後培大河磚寬五尺地基俱刨槽石工下深簽
牙釘三路磚工下深簽栢釘俱築小夯灰土七步均
寬九尺又磚工背後築培大夯灰土三十二步八分
均寬五尺灰土後堅築大夯素土墈臺牆頂週圍廂
砌寬二尺面石二路石工後平鋪大河磚一層沙滾
子磚一層下築大夯灰土二步以上前後磚石各工
俱用灰土壓槽其石縫用蔴油灰鐵錠鋦迎水土皺
箕內寬七十五丈外寬八十五丈入深五丈埋頭深

八尺地基深簽栢釘築大夯灰土十一步小夯灰土五步出水大簸箕內寬七十五丈外寬八十五丈入深一十五丈地基刨槽埋頭深八尺築大夯灰土一十三步小夯灰土三步再迎水出水灰土簸箕外口各建埋頭護塌排樁一路共長一百七十丈俱用管頭釘板又迎水南北雁翅各建排樁長三十丈出水南雁翅排樁長六十丈共長一百五十丈用管釘壓帶拉扯釘板戧造初建原議八分過水海墁稍高五

竣求能過乾隆七年中間二十丈落低一尺五寸歷
年水長即過大資分洩
興隆廟前大石挑水壩一座長四十四丈頂寬五尺
底寬一丈高一丈五尺五寸乾隆九年修
謹案石壩爲工甚鉅運石購料動逾經年不比草
壩易成兩三月可竣擇地建造先於臨河圈築月
隄備料防護以禦河水庶便興造次即詳計石料
務求充裕石料有缺刻難驟增有誤全功他如磚

木灰柴亦宜豫備其法務期立基深厚愈深愈穩稍有浮淺水滲入裏必至墊裂梅花地釘更須密下深簽宜防工匠之省於用力偷削短少砌石最要光平灌漿必須飽滿四圍排樁為護埽之牆埋排樁衝動刷及灰土而石址墊陷尤關緊要至於迎水出水之兩雁翅前後左右之四雁翅又須詳勘內外地形之高下以為長短俾水力相剽而下切忌短窄致平土有跌刷之患金門石閘為永定

首先洩水之要路當年做法備極堅實歷經大汛衝激而磚石屹然不動誠足為工程準式河自石景山建瓴而下兩岸游駛無定形過金門閘以東始循軌而行於此寬立石壩以洩減其銳盛之氣最為得算且此處正河步步就下壩門得傍減之形甚直故其用可久唯是自乾隆十二三年以後壩內河身漸高常於九十月過水不絕所洩不止盛漲之水矣且水小倘猶旁洩則下益淤閼因奏

請加築灰格一道高三尺底寬五丈頂寬一丈壓築於土石之介如原寬之二十丈不啻將落下之一尺五寸還之撥其高下之宜汛至過水乃爲合度

長安城減水草壩乾隆四年總督孫嘉淦請建在南岸三工宿字三號金門寬二十丈入深五丈迎水灰土簸箕內寬二十丈外寬二十二丈六尺四寸入深一丈二尺俱刨槽深三尺簽下栢釘築大夯灰土三

步小夯灰土三步迎水灰土護埽內寬二十二丈六尺四寸外寬二十四丈四尺入深八尺刨槽深八尺簽下柏釘築大夯灰土十步小夯灰土六步出水灰土鑲墊內寬二十丈外寬三十三丈四尺一寸七分入深十一丈五尺刨槽深三尺簽下柏釘築大夯灰土三步小夯灰土三步出水灰土護埽內寬三十三丈四尺一寸七分外寬三十四丈入深五尺刨槽深七尺簽下柏釘築大夯灰土九步小夯灰土五步以

上迎水至出水灰壩共入深一十九丈兩金牆各長十丈寬五丈埋頭一丈二尺露明一丈二尺共高二丈四尺用高一丈順水埽五進迎水雁翅各斜長三丈迎水牆各長十二丈八尺寬二丈埋頭一丈二尺露明一丈二尺共高二丈四尺用高一丈順水埽二進出水雁翅各長十四丈寬三丈埋頭一丈露明二尺共高一丈二尺用高八尺順水埽二進上俱廂墊簽下釘樁迎水出水並兩金牆護埽排樁共長一百

二十四丈俱用管頭釘板成造

奏署永定河事宜除寺臺之壩移於曹家務張客之壩移於求賢及半截河建設草壩俱應仍照原議外至金門閘上下建築減水之處獲加確勘金門閘石壩原議八分過水計一年之內八分以上之水亦不多有請於金門閘下長安城地方添設草壩一座面寛二十丈以四分過水分流南下水小則辠於草壩分洩水大則石壩一并減流其草

壩引河不必另挑即濬歸金門閘引河之中至郭家務壩面俱係素土應築灰土檻一道以資抵禦再南北兩岸建設多壩非旦夕可以告竣請於南岸郭家務以下七工冰窖地方各量開旱口一處用埽裹頭以洩凌麥二汛之水至上汛各工俱經多建草壩水勢有所分洩則下汛七八等工均可無用修築並半截河以下引河堤埝等工亦當量爲減省

求賢村減水草壩乾隆三年總河顧琮請建次年工竣在北岸三工黃字四號金門寬二十丈入深五丈迎水土簸箕內寬二十丈外寬二十二丈六尺四寸入深一丈二尺俱刨槽深三尺簽下柏釘築大夯灰土三步小夯灰土三步迎水灰土護壩內寬二十二丈六尺四寸外寬二十四丈四尺入深八尺刨槽深八尺簽下柏釘築大夯灰土十步小夯灰土十六步出水灰土簸箕內寬二十丈外寬三十三丈四尺一寸

七分入深十一丈五尺地勢低窪毋須刨槽簽下栢
釘築大夯灰土三步小夯灰土三步出水灰土護埽
內寬三十三丈四尺一寸七分外寬三十四丈入深
五尺刨槽深七尺簽下栢釘築大夯灰土九步小夯
灰土五步以上迎水灰土護埽至出水灰土護埽共
入深一十九丈金牆各寬五丈迎面背面各長十丈
各埋頭一丈二尺各露明一丈二尺共高二丈四尺
用高一丈順水埽五進迎水雁翅各斜長三丈迎水

牆迎面各長十二丈八尺靠後各長十五丈寬二丈
埋頭一丈二尺露明一丈二尺共高二丈四尺用高
一丈順水埽二進出水雁翅各外長十四丈內長十
二丈一尺接金牆各寬四丈雁翅尾各寬二丈埋頭
一丈露明一丈一尺共高二丈一尺用高八尺順水
埽二進上俱用廂墊除埽椿外簽下項椿一路募工
後俱用素土培築再迎水出水外護墻排椿各長四
十丈金門金牆護墻排樁各長二十二丈共長一百

二十四丈俱用簷頭釘板成造詳見後半截河先建草壩等工奏

胡林村減水草壩乾隆六年總督高斌請建次年工

竣在北岸三工黃字五號金門寬十二丈入深五丈

刨槽深一尺五寸簽下栢釘築大夯灰土二步小夯

灰土一步迎水灰土護壩寬十二丈入深五尺刨槽

深六尺五寸簽下栢釘築大夯灰土十一步小夯灰

土二步出水灰堤內寬十七丈外寬二十丈五尺入

深五丈刨槽深一尺五寸簽下栢釘築大夯灰土二

步小夯灰土十二步出水灰堤并兩邊灰土顛𣲼共

長三十七丈二尺均寬五尺刨槽六尺五寸簽下排

釘築大夯灰土十一步小夯灰土二步以上迎水至

出水灰堤共入深十丈兩金牆各長五丈寬三丈用

寬一丈順水埽三進埧頭一丈露明一丈共高二丈

迎水牆各長七丈寬二丈用高八尺順水埽二進出

水牆各長四丈寬二丈用高八尺順水埽二進各埧

頭八尺露明一丈共高一丈八尺上俱廂墊簽下頂

樁迎水出水並兩金鑲護埽排樁其長六十五丈二尺俱用管頭釘板成造

謹案乾隆六年十一月督臣高斌以金門閘石壩寬五十六丈壩身太高數年以後並未過水酌議兩頭各除十八丈不動外中拆二十丈落一尺五寸常汛則從中減洩盛漲則普面漫水一壩重門均歸實用其長安城曹家務求賢村牛截河四壩壩身亦高祇可備盛漲宣洩之用常汛俱不能過

水議於南岸六工之雙營北岸三工之胡林七工之小惠家莊各添建三合土滚壩一座壩身俱較石壩減落尺寸均寬一十二丈郭家務舊有草壩亦照新添三滚壩一律修築寬十二丈此四壩金門共寬六十八丈以備滚洩出槽汛水其長安城曹家務求賢村半截河四壩各寬二十丈合之石壩上限共寬一百一十六丈以備滚洩陡發盛漲

右俱屬宛平縣

崔營村減水草壩乾隆十三年總督那蘇圖請建在北岸四工宇字十八號金門寬十二丈入深五丈刨槽深一尺五寸簽下栢釘築大夯灰土二步小夯灰土一步出水灰墁內寬十七丈外寬二十一丈入深七尺刨槽深一尺五寸簽下栢釘築大夯灰土二步小夯灰土一步迎水灰土護墒長十二丈寬五尺刨槽深五尺簽下栢釘築大夯灰土八步小夯灰土二步出水灰土護墒長二十二丈寬五尺刨槽添五尺

簽下柏釘築大夯灰土八步小夯灰土二步出水灰
堤兩横頭灰土護埽共長十九丈六尺寬五尺刨槽
深五尺簽下柏釘築大夯灰土八步小夯灰土二步
迎水按築灰唇內寬十二丈外寬十五丈入深三丈
高二尺斜坡折刨槽深一尺築大夯灰土二步出水
接築灰唇內寬二十二丈外寬二十四丈入深五丈
折刨槽斜坡深一尺築大夯灰土二步以上迎水灰
唇至出水灰唇共入深二十丈兩金牆及迎水出水

牆護埽排樁各丈尺與惠家莊草埽同

奏瞽伏查永定河渾流遷變每經汛水形勢即有
不同然經理之法惟在兩岸隄工堅固閘壩宣洩
得宜下口深通無阻自不致有壅溢之患今歲霖
雨頻仍河流疊漲溜勢倏移南岸六工郭家務晃
埽北岸六工半截河草埽河身逼近金門過水太
多湍湧異常隨經堵截圈閉不令過水俟將來河
溜稍遠酌量啟放查南岸六工汛內草埽四座內

唯郭家務一壩暫將堵閉無庸另建至北岸六工
汛內半截河草壩向來洩水頗捷今旣辦令過水
自當另建一壩仍資宣洩勘得南北兩岸四工河
灘寬衍汛水出槽停蓄不下北岸四五兩工之交
地勢更窪水泡隄根常至四五尺應於北岸四工
崔營村建築草壩一座照小惠家莊草壩金門寬
十二丈以洩上游漫灘之漲水隄外舊有小減河
一道引水歸達鳳河不致泛淹爲患再各壩減水

引河應照例勸令村民及時挑濬並隄壩各工隨
時修守防護
晉家務減水草壩乾隆三年總河顧琮請建次年工竣在南岸五工張字十九號金門寬二十丈入深五丈做法丈尺與半截河草壩同唯兩金牆並迎水出水牆均埋頭一丈露明一丈二尺共高二丈二尺工料遠近亦有不同爲費較輿詳後半截河先建草壩等工奏
清涼寺減水草壩乾隆七年署總督史貽直請建次

年工竣在南岸五工張字二十四號原建七八工寒字三號金門寬十六丈入深五丈刨槽深一尺五寸簽下柏釘築大夯灰土二步小夯灰土一步迎水灰土護埽寬十六丈深五尺刨槽深六尺五寸簽下柏釘築大夯灰土十一步小夯灰土二步出水灰堤內寬二十一丈外寬二十五丈入深五丈刨槽深一尺五寸簽下柏釘築大夯灰土二步小夯灰土一步出水灰堤並兩橫頭護埽長四十一丈二尺均寬五尺刨槽深六尺

五寸簽下柏釘築大夯灰土十一步小夯灰土一步
以上迎水至出水灰堤共入深十丈兩金牆各長五
丈各寬三丈用高一丈順水埽三進埋頭一丈露明
一丈共高二丈八尺迎水牆各長七丈寬二丈用高
八尺順水埽二進迎水出水各埋頭八尺露明一丈
共高一丈八尺上俱廂墊簽下頂樁護埽排樁共長
七十三丈二尺俱用管頭釘板成造
奏睿查南北岸石草壩座共計九處自改建添建

之後上年各壩過水平穩已屬試行有效惟是伏
秋之汛漲多洩一分則下注之泥沙亦即勻減一
分應請相度地勢再於南岸添建草壩數座使河
身惟行正道餘水四處旁流倣照從前任河散漫
寀加迫束之遺意而隄外兼有自然之引河重繞
之隄障於民田廬舍仍無損壞尤屬萬全今酌於
南岸之六工清凉寺張仙務二處添建三合土滚
壩二座壩身再較雙營等壩稍低兩壩共寬三十

二丈合之郭家務雙營減下之水俱以郭家務舊河身為引河又北岸下七工之五道口八工之孫家垞村南可以添建三台土滚壩二座但查孫家垞村南河溜折汕有直衝大灣經督臣高斌開挑引河里許引水東注今應添滚壩處所當引河河岸之傍一百三十餘丈恐引河正當收溜之處或一時漲作漩遊近壩為患應暫停建設俟今年伏秋汛過引河汕刷寬深與河相等再行妥辦今酌

議於五道口先建草壩一座壩身再較惠家莊壩尺寸稍低金門應照求賢村等壩為式再此處壩外地勢甚低壩門出水灰土簸箕須較常式加長數丈令有坡下之勢則水過可無衝塌之患以上應添滾壩三座務令汛前工程早竣俾草土得以乾結堅固

郭家務減水草壩乾隆三年總河顧琮朱藻等請建在南岸五工張字二十六號原坐落上八工契字十八號十六年下口改六工

上段隄工歸併五工原建金門寬三十丈南壩臺各寬三尺涵寬三十六丈入深五丈迎水游身長十丈出水雁翅各長五丈寬二丈二尺初立創槽下埽上加柴土廂墊壩面原無灰土過水傾刷乾隆七年加作灰土金門改寬十二丈詳後半截河先建草壩等工奏又乾隆四年添築灰檻一道見前長安城添建草壩另工奏

盧家莊減水草壩乾隆八年總督高斌請建次年工竣在北岸五工由字十八號金門寬十六丈入深五

丈刨槽深一尺五寸簽下柏釘築大夯灰土二步小夯灰土一步迎水灰土護壩寬十六丈入深五尺刨槽深七尺簽下柏釘築大夯灰土十二步小夯灰土二步出水灰堤內寬二十一丈外寬二十四丈七尺入深七丈地勢低窪填築高四尺五寸係順流斜拔折高二尺二寸五分簽下柏釘築大夯灰土二步小夯灰土一步出水灰土護壩寬二十六丈入流五尺刨槽深七尺簽下柏釘築大夯灰土十二步小夯灰

土二步出水灰墁兩橫頭護墻共長十九丈六尺均寬五尺簽下柏釘築大夯灰土十二步小夯灰土二步因墻外純沙易於掀刷添接灰土簸箕寬二十六丈入深三丈兩橫頭添接每邊長十丈八尺寬一丈二尺築大夯灰土二步小夯灰土一步以上迎水接水簸箕共入深十五丈兩金牆及迎水出水牆丈尺與清涼寺草壩同護墻排樁共長七十七丈六尺俱用管頭釘板成造

奏覆查本年永定河伏秋二汛連次發水甚大直
漫南北隄根幾平隄面所賴下口通順無阻兩岸
石草壩十二處分洩並多是以各工俱獲平穩壩
口減下之水復重隄攔束民情亦無驚擾現在北
岸三工六工七工共有新舊草壩五座但查三工
之胡林壩至六工半截河壩相距七十四里之遠
應於五工大盧家莊重隄之内添建三合土滾水
草壩一座以資宣洩即飭該廳員速辦物料上緊

督築完工再兩岸草石壩工程向未歸入歲修項內但草壩係單土所築迥非金門閘石工可比或歲月久遠或汛漲屢經外雖完好其中已有陳朽不相附着之處倘水過之時稍涉疎虞殊有關係應請將新舊各滾水草壩令永定道於每年春融之後汛漲之前督勘有應修理之處即入歲修項內通融辦理一倂報銷庶各壩要工均可收分減之益而無意外之虞矣

雙營減水草壩乾隆六年總督高斌請建次年工竣在南岸六工寒字六號（本寒字十六號）金門寬十一丈做法丈尺與胡林村草壩同

張仙務減水草壩乾隆七年署總督史貽直請建次年工竣在南岸六工寒字十三號（本寒字十二號）金門寬十六丈入深五尺做法丈尺與清涼寺草壩同（詳見清涼寺減水草壩奏）

以上二壩因上段歸併五工挨次改編

馬家舖減水草壩乾隆十五年總督方觀承遵

旨建淮南岸六工寒字十九號今上七工來字一號因七八工裁汰上段之隄歸併六工金門寬十二丈做法灰土與雙營草壩同兩將出水迎水各牆丈尺酌減裁革松樁改用秫稭楊樁

半截河減水草壩乾隆四年建在北岸六工洪字十六號金門寬二十丈入深五丈刨槽深二尺五寸簽下柏釘築大夯灰土二步小夯灰土三步迎水灰土護壩寬二十丈入深五丈刨槽深七尺簽下柏釘築

大夯灰土九步小夯灰土五步出水灰壩內寬二十六丈外寬二十八丈五尺大深五丈地勢低窪毋須刨槽簽下栢釘築大夯灰土二步小夯灰土三步出水灰壩灰土護𡒄並兩邊橫頭護𡒄共長四十五丈二尺寬五尺刨槽深六尺二寸簽下栢釘築大夯灰土十八步小夯灰土五步以上迎水至出水護𡒄共大深十丈兩金牆各長五丈寬三丈埋頭一丈露明一丈二尺八寸共高一丈二尺八寸用高一丈順水

埽三進迎水牆各長七丈寬二丈埋頭一丈露明一丈二尺共高二丈二尺用高一丈順水埽二進出水牆各長四丈寬二丈埋頭一丈露明一丈四尺共高二丈四尺用高一丈順水埽二進上俱廂墊簽下釘樁迎水出水並金門及灰墁兩邊護埽排樁共長八十一丈二尺俱用管頭釘板成造

半截河先建草壩等工奏畧竊查原議於半截河修築隄岸中挖引河屢飭勘估查下七工八工等

處乃舊河必由之路現在河身淤墊自應遵照原議大加挑濬方無阻礙唯是半截河以下地勢甚窪今淘河村以東至六道口一帶積水汪洋竟成巨浸以致不能挖河築埝若不設法使水漸次消涸恐明歲又復積有雨水則興工終無期日因酌於半截河先建草壩一二座約六分過水使渾水稍稍淤墊其中則所積之水得以藉勢歸河水去地出然後可照原議動工再查原議於南岸頭工

汛內之寺臺建設石壩細勘該處地勢較高洩水稍難且隄外荒地不過數里村莊亦屬稠密仍恐開壩分洩容受無多查有南岸五工曹家務以下數十里內俱係不毛之土並無民居地面寬濶可以容水莫若俱移於曹家務以下改建草壩一座約六分過水一轉移間不特錢糧可以節省居民不受水患且渾泥漸淤數年之後斥鹵之地俱成沃壤似於民生有益

惠家莊減水草壩乾隆六年總督高斌請建次年工竣在北岸六工洪字三十號本上七工日字十三號十六年下口改爲七八工汛改七工上段之隄歸併六工金門寬十二丈入深五丈刨槽深一尺五寸簽下栢釘築大夯灰土二步小夯灰土一尺迎水灰土護壩寬十三丈入深五尺刨槽深六尺五寸簽下柏釘築大夯灰土十一步小夯灰土二步出水灰土隄內寬十七丈外寬二十丈七尺入深七丈地較壩面低七尺五寸除灰土一尺五寸應築高六

尺係斜披折高三尺簽下柏釘築大夯灰土二步小
夯灰土一步出水灰土護墻寬二十二丈入深五尺
刨槽深六尺五寸簽下樁釘築大夯灰土十一步小
夯灰土二步出水灰墁兩横頭灰土護墻長十九丈
六尺均寬五尺刨槽深三尺二寸五分簽下柏釘築
大夯灰土十一步小夯灰土二步以上金門至出水
灰墻共入深十二丈兩金墻及迎水出水灣丈尺做
法與別林草壩同週圍護墻排樁共長六十九丈六

尺俱用管頭釘板成造

五道口減水草壩乾隆七年署總督史貽直請建次年工竣在北岸舊隄金門寬二十丈入深五尺刨槽深一尺五寸簽下栢釘築大夯灰土二步小夯灰土一步迎水灰土護壩寬二十丈入深五尺刨槽深七尺簽下栢釘築大夯灰土十二步小夯灰土二步出水灰墁內寬二十五丈外寬二十八丈七尺入深七丈地勢較壩面低窪填築高三尺五寸斜披折高一

尺七寸五分簽下栢釘築大夯灰土二步小夯灰土一步出水灰土護壩寬三十丈入深五尺刨槽深七尺簽下栢釘築大夯灰土十二步小夯灰土二步出水灰墁横頭護壩共長十九丈六尺寬五丈簽下栢釘築大夯灰土十二步小夯灰土二步壩下純沙接添灰土簸箕高三十丈入深三丈兩横頭添灰土簸箕每邊十丈八尺斜寬三丈均寬一丈五尺刨槽深一尺簽下栢釘築大夯灰土一步小夯灰土一步以

上迎水至揆水鑲簊共入深十五丈兩金牆共迎水
出水牆丈尺做法與長安城草壩同週圍護壩排樁
共長八十五丈六尺俱用管頭釘板成造詳見清涼寺減水草壩
奏
求賢減水草壩乾隆十五年總督方觀承遵
旨建築在上七工來字十號金門寬十二丈做法丈尺與馬
家鋪草壩同壩外地勢過低十六年淩汛全河之水
由壩門直注因展寬作為下口

謹築草壩法先擇地勢平坦堅實并對河背溜之處建立地平則緩於進水土堅則難於衝刷背溜則漫水上灘回頭倒入水力舒徐無順流直注之勢壩工方保平穩此建壩之大要也兩金牆以及迎水出水四面雁翅俱創深槽下埽壓頭露明者築土層廂大夯貫頂嚴密堅實無少空隙否則水滲金牆金壩俱傾矣且壩身兩邊週圍作灰土護壩形如牆垣每一尺用排樁四根貼釘厚板愈深

愈堅上用管頭横木密裹鐵葉與壩面灰土相平

毋使稍有高下蓋水過不平則作勢激蕩海墁未

有不受傷者先用梅花柏針密下深簽上加灰土

大夯灰少小夯灰多補底則用大夯近面則用小

夯灰性堅久水過不滲小夯多一層勝大夯之三

層也迎水出水兩處鑲貿凡建壩皆不可少迎水

處長短尚可隨意出水處切不可短而壩下地勢

過窪又沙土浮鬆處更須加長長則遠送平地水

可舒徐以漸進一或短縮瀑布斜流之勢跌落坑坎倏及排樁保護難矣至若定壩門之寬長測地基之高下所關最重尤宜悉心審度於未事之先也又南北兩岸壩座原議四處均爲石工因金門閘石壩工料費鉅餘遂代以草壩其減水之功則一而用物較省且渾流䇿徙倏遠倏近用廢不時草壩之制可以隨時添減補修亦易昔年所減金門閘引清入渾設板啟閉故謂之閘乾隆丁巳以

後節年所建各壩專爲減水而設並非閘式至於減水滾水同一分洩而制度稍與滾水之制壩面作魚脊形水至脊則滾流而下永定河各壩悉作平面蓋渾流湍激取其過水平緩以免魚脊懸流之勢止謂之減水壩非滾水式也金門石閘本議建於金門閘舊地河臣朱藻以地多浮砂移建於二工辰字十四號地已改而仍號金門者襲舊稱也其餘各草壩不另立名即以所近之村名焉兩

岸共計十六座石壩一草壩十五在南岸九在北岸七內惟氷窖草壩於乾隆十六年作爲下口此外各壩有因河勢逼近恐致奪溜爲患屢經先後摺奏隨時酌量啟閉現今兩岸仍資分洩者金門石壩並長安城求賢村盧家莊惠家莊四處草壩而已河流變遷情形輒異然其規制所由立如丈尺坐落處所不可不詳載即廢不用者亦以次備列俾後有所考云

右俱屬永清縣

北埝涵洞在東安縣南葛漁城之北埝上乾隆五年總河顧琮請接修北埝四十七里埝外向有龍河啞吧河二道爲宣洩京南玉東各縣瀝水入淀之路北埝留涵洞七處以資分洩六年因永定下口之水潰鄭家樓民埝北折由葛漁城沿北埝入沙家淀恐河水北侵加培北埝以圍淀水堵塞涵洞六處其龍河涵洞一處居河流之上仍留洩水十二年又因龍河

水由埝外全行入鳳原留涵洞一并堵築

柳行村涵洞在永淸縣東鳳河上以洩東北河淤𣺌窪等村瀝水乾隆二十二年築

高橋村涵洞在霸州東南三十里下六工民隄高橋村西乾隆四年河臣顧琮等挑金門石壩長安城草壩引河以東股引河入黃家河之水歸高橋隄北爲津水窪隄南爲淀池因請於高橋村西建木涵洞三座設版啓閉引河水大啟版洩放入淀引河斷流淀

水增盛則閉板以防內潄每座寬八尺入深一丈其

制兩邊各築墉臺排樁釘板上用管頭下用腰帶鏨

槽下板上置橋板以通行人乾隆十五年永定漫水

由黃家河歸淀水窪水勢浩大下六下民隄頹圯涵

洞遂廢

謹案涵洞之制或用磚石或用木草與壩畧同永

定河淤刷無常情形疊改故涵洞亦止以木草爲

之便於移置而不費也今北岸求賢村草壩之水

入鳳河南岸金門石壩之水入中亭河其勢暢達
而龍河啞吧二河之潦瀝復由減河歸鳳河不惟
北埝涵洞堵塞爲宜即高橋涵洞亦無煩重修矣
[又案]以上所築壩埝涵洞其時相度河流隨宜
創築工旣固而法亦備也至今五十餘年歲加培
葺遵而行之已互見於修治卷者茲不贅書

畿輔安瀾志

臣 王履泰恭纂

永定河卷七

工汛

宛平縣境南北工汛沿河村莊

大嶺四里 高店二里 南讀易三里 北讀易四里 長新店十八里 玉

米店五里 尖頭村七里 趙新店八里 北岡窪十里 稻田二里 薑

家菴八里 高嶺近隄 軍流莊五里 牛家場五里 保合莊四里 朱

家岡二里 閻仙垈二里 葫蘆垈二里 夏場村一里 孫家村二里
滿洲村四里 公義村一里 玉皇廟附堤 坎壇三里 胡家莊一里
狼垈四里 立垈近堤 盧村八里 鷺房近堤 後辛莊五里 前辛莊
五里 宋家莊十里 大付村九里 周家莊二里 羅琦營十里 新立
莊八里 北臧村十里 大臧村九里 小臧村九里 桑垈一里 馬房
一里 大營近堤 王家莊二里 宋家莊一里 皮各莊七里 前官營
一里 留民屯四里 梁家務十里 定福莊八里 趙村一里 曹各莊
四里 常各莊九里 石垈三里 里河五里 流石莊七里 麻各莊近堤

東麻各莊三里 西麻各莊半里 太平莊四里 小楝莊三里 魏各莊六里 小北莊五里 黃各莊四里 長安城二里 楝莊四里 新莊附堤 求賢村三里 四胡林一里 東胡林三里 楡垡三里 太子務九里 倉谷那九里

良鄉縣境內北工汛沿河村莊

龍邑房九里 黃官屯十里 長陽店八里 廣陽城六里縣志治東北十里方輿紀要縣東八里或曰金廣陽鎭蓋置於此 水碾屯五里 梨村四里 俞官營八里 北炭各二里 大高家莊里 小高家莊七里 南張各

近堤趙家莊六里後石羊九里前石羊九里趙家營一里任家營一里金家場二里窰上村一里李家場二里趙家柳子六里老君堂四里興隆店六里務子村七里小陶村六里大陶村五里賈河村六里官莊村八里新立村二里鮑家莊四里韓家營一里義合村九里茅草營一里保安莊四里趙村渡二里丁村六里

涿州境南岸工汛沿河村莊

四柳樹七里大興店五里陶家營四里里渠村六里鄧樂村

七里北蔡村一里常家莊五里馬家莊五里閻家莊四里渠落

村七里新立村八里楊村七里白家莊四里南蔡村二里屯子

頭一里曲落八里田城村十里閻上屯五里義合莊八里龍門

戶七里丁家莊四里南荒四里曹家莊五里劉家莊六里小新

莊五里南定九里羅家營八里花家莊六里

固安縣境南北工汎沿河村莊

東徐村五里北相各莊五里前西玉村近隄西相各莊十八里

後西玉村近隄門村三里東垞頭二里西垞頭二里楊北村

二里大小米各莊四里北趙村六里三馬村九里西徐村六里門村營四里茶園五里馬公莊八里齊各莊九里魏村九里南張化村二里新安莊附隄新立莊近隄楊家莊近隄西十里鋪附隄莊伙村附隄葛家屯附隄王家屯近隄東王鋪一里官莊近隄東莊三里西莊三里龍王廟附隄小新安莊一里東孫郭近隄西孫郭近隄東西里村三里祀家莊附隄南丁村附隄岸科三里白村四里北石匣九里高家莊八里五里鋪三里劉家園六里擁兒營五里祖家場七里梁家莊六里張窩場

六里大西湖四里小西湖二里焦家西湖四里東湖掌五里楊家莊七里孝城六里後營裏三里河津一里仁厚莊近隄大王莊近隄北張化村五里張賢村五里村郡國志今有張華村臨桑乾河春明夢餘錄村中今多張姓固安戶冊有曰張華里萬歷中知縣胡其俊更曰張賢里張墓今在盧溝東南過城故基小黑垡六里曹家辛莊一里南北屯一里崔各莊屯三里雅地一里馮百戶營三里史家務四里聚福屯四里亢家屯四里賈家屯四里崔指揮營二里大梁各莊近隄東押代石家垡四里石佛寺一里河津村三里張家樓二里柳苗梁

各莊二里張家村三里黃家梁各莊三里辛莊三里嘗各莊六里南化各莊七里北化各莊八里劉各莊八里東押村九里郭家務八里毛家屯八里南小店六里北小店六里知子營三里馬慶三里鳳凰莊三里[illegible]前三里趙家黃垡九里李家黃垡九里谷莊四里後白垡二里辛務里附堤北順民屯五里北解家務四里南解家務五里南順民屯七里楊家黃垡五里前白垡三里北小營四里太平莊附堤

永淸縣境南北工汛沿河村莊

北大王廟六里唐家營六里北楊家莊二里孫家務附隄南

戈奕三里曹南宜莊二里孟各莊附隄南曹家務附隄胡旗

營二里郭家務附隄許家務一里東桑園四里西桑園四里北

曹家務附隄張家務五里東夏七九里前後仲和七里西小

仲和八里馮各莊八里邵家營七里譚旗營四里蕭家務一里

官廠四里賈家務附隄劉家務五里陳浙家仲和四里太子

莊五里小曹家莊八里東莊五里良村二里南小營七里張家

蚪鷄莊四里宋家莊二里紀家莊附隄王居三里馮家莊二里

西營三里 北弋奕八里 北池口八里 潘家莊附隄 興隆店三里
翟胡家莊五里 仁和鋪六里 韓臺八里 倉上七里 泥安附隄 支
各莊三里 何麻子營附隄 北小趙二里 焦家莊二里 姚家馬
房五里 泥塘五里 樓臺九里 大盧家莊二里 小盧家莊二里 王
家茹葦五里 靳家茹葦五里 沙窩張北茹葦五里 張家莊
附隄 楊家營五里 眼罩屯一里 楊家莊一里 李黃莊附隄 大荆
堡二里 小麻子莊五里 雙營近隄 張仙務三里 菜園六里 韓家
莊二里 劉總旗營四里 胡家莊五里 麗各莊五里 城場五里 東

西鎮三里南小營六里惠元莊近隄安仁禰惠莊三里小黃村四里小劉家莊八里李奉先七里武家窖八里沈家莊近隄王佃莊八里武南營附隄曾村七里北黃村八里佃莊七里東馬八里鄧家務八里馬家舖附隄王虎莊一里陽和舖一里西武家莊六里韓各莊四里鄧四村八里大麻子莊二里劉家場九里后奕八里西留八里南北劇王村八里紫家莊三里綫家莊六里南劍村六里李家莊六里北劍村六里新董家務六里小范家莊一里修董家務五里賈家務一里辛屯村二里

小荆堡村一里辛務村九里徐家莊一里王希村四里劉武營八里萬全莊九里老幼屯七里趙百戶營近隄半截河半里大范家莊三里甄家莊五里柳坨村三里河西營六里第五營四里小惠家莊近隄第六營七里大惠家莊四里大劉家莊二里李家窖六里三聖口縣東南三十里大張家場縣東三十里閻八莊縣東十里趙家場興仁村安瀾城縣東南五十里信安縣東南五十里舊志宇記云古淤口關册府元龜唐明宗長興三年五月幽州進呈新開河路圖自王馬口至淤口長一百六十里闊六十丈深一丈二尺可勝漕船千石四聖口縣東南三十五

里

鄚家務坳璉口趙家樓五道口縣東三十里哈喇港

縣東北四十里

霸州境沿河工汛村莊

牛眼屯堂二鋪城東北七十里王家堂二鋪信安城東五十里

董家鋪四間房佛城疙疸城東八十里策城村城東八十里

塞上村城東八十里劉家鋪大王莊城東七十里小王家莊

文安縣境沿河工汛村莊

中口村范家鋪壽頭房賈家鋪田家鋪紀家鋪董

家鋪

東安縣境南北工汎沿河村莊

寺垡五里寺垡辛莊六里華各莊七里野雞劉各莊三里崔指揮營三里洪家辛莊二里楊家鋪王家鋪城西六十里南董家鋪外安瀾城城西南四十五里裏安瀾城城西門十里一統志狠城在東安縣南四十里謹案舊州界即宋信安軍之狠城巷也有裏外二城相距五里舊有刱流經其間自渾河來者其流濁自邊家河名其流清淅東安縣志今永定河經其地改名安瀾城

馬家場城西南六十里田家場城西南六十里小惠家莊城西南三十里

黃家莊城西南三十里西南家莊大小曹家莊城西南三十里胡家北城西南三十里影壁莊城西南三十里李家莊岔河城西南三十八里黃家隄城西南四十里元黃堝隄俗呼黃家隄孫家坨城西南三十三里佟家莊城西南三十里隄上村城西南三十里得勝口城西南四十五里馬家口城西南五十里膠汊港城西南五十六里王家圈城西南六十里褚河港城東南六十五里郭家莊城西南二十里宋六口城東南五十里東沽港城東南五十里方輿紀要東沽港在東安縣南五十八里自縣西渾河分流而東入武清縣三角淀南有垂楊渡下通霸洲縣鄭家樓城東南五十里葛漁城城東一百

四十里于家隄城東南四十里淘河縣東南四十九里宋史河渠志何承矩曰自淘河至泥沽口屈曲二百三十里天設險阻眞地利也昔人謂水戰之地大爲要害舊有河今淤賀家辛莊城西南三十里青楊樹城西南三十里齊家坨城西南三十里河西邵家莊城西南三十里大鄭家莊城西南三十里大沈家莊城西南十里高家莊城東南二十三里褱家莊城東南一十六里東西張家莊城西南二十二里甄家莊城西南二十五里孫皮莊城東南二十三里慰家鋪城西南二十八里小鄭家莊城西南二十五里艾家莊城西南二十五里條河頭城西南二十五里東西安家莊白草坨

城東南三十里豐盛店城東南三十里向口村城東南二十五里穆家口城東南二十五里

武清縣境南北工汛沿河村莊

東沽港大小莊窰口王慶坨俱屬趙甫莊里一統志王慶坨在武清縣南八十五里其地川藪錯綜東通大海定子務石家莊西南莊石家莊西南莊屬石家莊里撒子嘴屬安本垞里李各莊漁市莊楊柳青莊并入晏家莊楊家莊大王村小王村西州屬漁市莊里茨州屬石家莊里來家莊屬石家莊里東州寺兒上城兒土屬灰鍋口

里 艾甫莊龐家莊屬漁市莊里 東蕭家莊屬石家陳家莊里
莊屬漁市莊里

靜海縣境沿河工汛村莊

瘤柳村楊鳳港亦名羊汾港 閻張鋪

天津縣境沿河工汛村莊

楊家河上河頭中河頭下河頭青光安光

故道工汛村莊

天興縣起至天津縣境沿河工汛

迴城村沙堆營堡上營留木營新七營沁水營河北

半里長子營河北一里河津營城路營采育營河北半里一統志蕃育署在安次縣采魏里也明初爲上林苑改名蕃育署上人仍新舊蕃名之呼爲采育署王司轄北蕃育者所謂外光祿也統於上林苑署即皇莊不隸京府乃勝國時沙漠山西永樂二年移山東西民填之有恆產無恆賦但以三畜爲賦計五十八舊有鵝鴨城今割入大興縣界南山營

河北一里南沙河營烏雲寺新莊石州營孝義里河南三里

霍州營河南二里解州營河南三里趙縣營河南三里竇家營河南
三里正二營河南二里北蒲州營河南半里南蒲州營河南半里東
固營河南半里閆家營屯留營下黎城營任城營河南二里
高平營廣佛寺營枯樹營山西營皮匠營西路州
營康家營苗灣營鳳窩營東南入東安縣境辛店
堤上營河南半里二三尖營東韭家營又東南入武淸
縣境三堡後堠上村牛鎮扶南四間房辛莊三間
房停兒上劉家莊程校尉莊南北南村陳家莊南

宮李家樓張家莊柳行西蒲窪小營東州洪崖寺
寺兒上城兒上奶子房利上村前堠上村董家村
韓村㓮林村小天村大魏家莊小張辛莊狗家王同
一軟耳諱義犬菴在蕃育署舊縣村徐家莊耿家莊齊家莊徐曹
莊泗村店齊東營西南宮來家莊古泉州城鄚州西
艾雨村麗家莊永定河於此由北埝小河故流滙入東蕭家莊陳家
嘴南入天津縣境平家莊大丁家莊小丁家莊韓
家樹雙口青光

附遷移村莊

雍正四年怡賢親王於郭家務展寬河身遷移董家務趙百營等十三村莊奉

旨遷移村戶瓦土房間給以折費銀兩民地豁除額糧仍每畝給價銀六錢旗地照數撥補乾隆十六年河水改由水套村出水共遷移七村

兵部尚書舒赫德河東總河顧琮直隸總督方觀承會奏畧查得水套改移下口應行遷移之武家

莊朱家莊馮家場東沽港朱流口外安瀾城郭家
場七村莊應給房價照例瓦房給價六兩土房三
兩按閒計算共需銀一萬四千五百餘兩此內因
房基本高不願隨同領價遷移者尚多另核實查
辦其原遷之戶即就近於舊河身內丈撥地基動
支司庫銀兩給發移蓋俾得早獲安居　總督方
觀承奏疉永定河下口應遷之七村原議將七八
兩工舊河身灘地撥作各村房基嗣奉

旨諭籌久遠遵令永清東安武清三縣分赴應遷村莊將舊

河現議作爲減河將來亦難保永無水患明白曉

諭隨據各村士民呈稟不願移住舊河身之内懇

請自擇高阜領價建房官爲撥給莊基場地永得

安業玆據永清屬之東武莊朱家莊馮家場三村

各戶自願遷於秉教村一帶地方東安縣屬東沽

港米流口外安瀾城郭家場四村各戶願遷於霸

州屬之李家鋪相近地方查秉教村李家鋪黃家

鋪三處皆在南埝之外地勢高敞准令移住既於
民情稱便而舊河身即可永禁居民建蓋房屋於
下口水道實有久遠之益至三處應撥之村基地
畝是旗是民或應給價或應撥補清查另奏
乾隆十七年堂二鋪等村被水奉
旨撫恤查辦埝內村莊給價令遷仍禁私築房舍墾種
總督方觀承奏畧查盧二鋪佛成疙疸等村上年
收移下口系內各村居民不願遷移亦不願築護

村園捻地畝並不願除糧惟求減照河泊科則變租守業聽從民便今各村汎水泛濫貧民現在情形不無拮据請按戶照借口糧五斗俟來年麥收後免息還倉以資安頓至此內如有因水難以消退復願遷移之戶仍應查照原案辦理

乾隆十九年河水改移六工下口出水共遷移十村

總督方觀承奏畧查北岸六工洪字二十號埽工之尾作為下口其上中汎內應遷村莊如賀堯營

柳屯小柳屯范甕口四村已於乾隆三年建築北
大隄案內領過房價又馬家場解家場田家場小
田家場新莊五村係民間收穫場圃自限明春徙
去無庸給價外惟小惠家莊大忠家莊劉家莊第
五里李家窖四聖口鄭家場胡林店趙家樓五道
口十村應行給價並據村民懇請賞給居住村基
其房間遷費不敢多領今酌量每瓦房給銀三兩
五錢土房給銀二兩草房給銀一兩共計瓦房五

百七十五間土房二千四百三間草房四十三間
共應給價銀六千八百六十一兩五錢均請於河
灘地租項內動撥永定河歷年工程節省銀兩添
撥　又查禁永定河隄埝村莊增添戶口房屋奏
署查南北兩岸河灘內舊有居民乃康熙年間改
河時未經遷移之戶今自頭工起至六工止宛平
固安永淸三縣所屬零星人戶共一十九處久經
禁止添建房屋又舊七八工南北岸舊河身內原

無民人居住亦經飭禁在案又下口南埝內永淸
霸州東安武淸四州縣所屬大小崔家鋪胡家鋪
董家鋪宋流口郭家場等十一村業已給價全遷
其餘十七村計已遷六百三十二戶現存各戶俱
係呈明不願遷移停止給價亦不許其添建其北
埝以內舊有村莊從前改移下口案內原未議遷
但將來或爲水道經行亦宜預行禁止者自北埝
頭起至范甕口止東安武淸二縣所屬共四村又

自范甕口東至鳳河邊一帶共十六村莊原從淀
內圈入地面寬廣無碍水道向來未奉查禁但現
在南北兩埝之內並應一例限制武清東安天津
三縣所屬共一十六村以上各村莊戶口房間數
目於隄埝刊立石碑嚴行飭禁幷造清冊二本一
貯道署一貯沿河州縣每年責令地方官會同河
員查點一次如有續遷及故絕之戶即於冊內刪
除倘於冊載烟戶之外有外來居住添建房屋者

勒令遷移拆毀將不行首報之鄉地鄰里嚴加懲
處州縣不實力稽查者察出嚴參治罪再查北岸
大工自上汛起至中汛止於乾隆三年築有大隄
一道內貧苦營等十餘村原從隄外圈入非佔住
河身者可比但隄埝內各村莊既已普行查禁此
處亦應查明戶口另造一冊以備日後稽考　又
據霸昌永定二道查明除宛平縣屬之大寧一村
地勢高阜從無水至毋庸遷徙外所有宛平縣屬

之處何立塋煱房永清縣屬之黃家務等四村現在遷移其永清河屬之惠元莊眼照屯一村固安縣屬之仁厚等十一村已於隄外指定村基因陰雨不能工作嗣覓俟八月收穫之後搬移再應遷各戶搬移之資無論瓦土房屋及間數多寡每戶量給銀二兩計十七村共二百五十九戶應給銀五百一十八兩即於道庫河灘淤地租銀內動撥散給其南埝內村莊土房之應遷移者因埝外相

隔路遠又多係水鄉查明應給地畝續行妥辦

橋渡

盧溝橋一名廣利橋在宛平縣南三十里跨盧溝河

上金明昌年間建元明累加修築

本朝康熙元年發帑修築七年水溢橋圮東北十二丈

重修

御製碑文建亭於橋北雍正十年重修橋面乾隆十七年重

修券面獅柱石欄橋兩五十年重修橋面東西兩壁

加長石道橋東西長六十六丈南北寬二丈四尺兩

事一日與諸游俠釣於桑乾河赤欄側以酒酹地
曰吾若有幽州節制分則獲大魚果釣魚長三尺
張舜民使遼錄過盧溝河伴使云恐乘轎危以車
渡極安而速濟又許亢宗奉使行程錄盧溝橋河
水蕩激每候水淺深置小橋以渡近年於兩岸造
浮橋彷彿黎陽三山制度是橋之由來舊矣前此
皆爲小橋後乃規模漸宏壯也又三朝北盟會編
宣和五年二月乙酉金人遣趙良嗣過盧溝即焚

四丈四尺六空高二丈四尺寬四丈五尺適當河之

中流七空高二丈三尺寬四丈四尺二寸八空高二

丈二尺七寸寬四丈三尺五寸九空高二丈二尺七

寸寬四丈二尺五寸十空高二丈二尺四寸寬四丈

一尺五寸十一空高二丈一尺五寸寬四丈一尺盡

北界止

金史本紀章宗大定二十九年閏月作盧溝石橋

又河渠志二十九年六月章宗以涉者病河流

湍急詔命造舟旣而更命建石橋明昌三年三月
成敕命名曰廣利有司謂車馬之所經行使客商
旅之要路請官建東西廊令人居之從之　元史
百官志延祐四年盧溝橋澤畔店置巡檢司　元
史本紀順帝至正十四年四月造過街塔於盧溝
橋　明實錄英宗正統九年修盧溝橋宏治三年
修築盧溝橋嘉靖四十一年尚書雷禮言橋東岸
甃石不堅當加繕治報可　陸嘉淑辛齋詩話盧

溝河畔元有符氏雅集亭蒲道源詩盧溝石橋天

下雄正當京師往來衝符家介側厰亭搆坐對斿

趣供醇醲又有野亭見貢仲章雲林詩集今一望

礓礫並居民亦寥寥也　蔣一葵滙河記盧溝橋

正統間重修長二百餘步左右欄刻為獅凡一百

狀數之輙隱其一　破夢閒譚盧溝曉月為畿輔

八景之一

謹案孫光輔北夢瑣言李匡少年好勇以飲博為

事一日與諸游俠釣於桑乾河赤欄側以酒酹地曰吾若有幽州節制分則獲大魚果釣魚長三尺張舜民使遼錄過盧溝河伴使云恐乘橋危以車渡極安而速濟又許亢宗奉使行程錄盧溝橋河水蕩激每候水淺深置小橋以渡近年於兩岸造浮橋彷彿黎陽三山制度是橋之由來舊矣前此皆爲小橋後乃規模漸宏壯也又三朝北盟會編宣和五年二月乙酉金人遣趙良嗣過盧溝即焚

橋梁次舍芽齋自敘金人有敗盟之意自南使過
盧溝河即焚橋梁是其先皆以木爲之至章宗時
始易以石耳又桑乾河水上游勢狹別無遷移故
可以建橋至石景山以下河流甚盛商往來津要
顧祖禹曰桑乾河京師南面之巨防也金人於是
建橋以濟行旅爲利甚溥自此以下則散漫無歸
不可約束衝盈夕涸往往有之雖欲建橋勢不可
也即有通流之道終非其本支今紀諸橋或爲所

經由或遺衛遺悉詳錄焉

石景山旱橋在石景山西岸五號土隄上雍正二年潭柘寺進香民人公建下無水故名旱橋

長安城木橋在宛平縣西南踏𡑞壩引河乾隆四年總河顧琮請建長九丈一尺寬一丈四尺七空

十里舖木橋在固安縣北跨減水河乾隆四年總督孫嘉淦以求賢村草壩出水舊有遥河爲京南通衢請建長六丈寬一丈四尺五空十一年重修

南趙村木橋在固安縣西南三十里跨金門石𡐓引河乾隆四年總河顧琮請建長九丈一尺寬一丈四尺七空

獨流村木橋在固安縣西南二十五里跨金門石𡐓東股引河乾隆四年總河顧琮請建長六丈寬一丈四尺五空

牛坨鎮木橋在固安縣南四十五里跨金門石𡐓東股引河水至橋下分流向南爲牤牛河向東爲王家

河地爲東省至京大路乾隆四年總河顧琮重建長

八丈四尺寬一丈四尺七空

北落店利濟橋在霸州西北牤牛河所經乾隆十八

年重建高一丈六尺寬一丈八尺長六丈五尺

葛漁城木橋在東安縣城東南二十里乾隆十二年

總河高斌以下口水道沿北埝入淀因接北埝至葛

漁城修疊道三百八十二丈八尺以便村人建單空

木橋三座各長一丈二尺村民歲修

廣安橋在東安縣響口村叭吧河上民建

永豐橋在東安縣永豐村

永安橋在東安縣田莊民建

萬善橋在東安縣皮家甫田莊民建

［謹案］三橋俱龍河所經又南昌村有小石橋一張家務小七橋一丈房河小木橋一響口小石橋二縣志俱不載

隄上營小土橋在東安縣鳳河上

土務橋在武清縣前堠上村

扶頭橋在武清縣扶頭鳳河北岸

漫漫橋在武清縣狗家西

泗村店橋在武清縣東南

南宫橋在武清縣西南宫

八里橋在武清縣西南龍河上

雙口橋在天津縣西北鳳河東隄上乾隆十年重修

于家橋在天津縣北于家河郎子牙河通鳳河處

浮橋在天津縣正北西沽南鳳河合北運河處

謹案武淸縣亦有小木石橋十餘座在鳳河上俱

民建無名

故道橋渡

高粱橋在西直門外半里跨高粱河 謹案方輿紀要載蒙古兵欲毀高粱橋為金將胡沙虎所敗沙虎即紇石烈執中本傳無此事未知紀要何據本傳大元游騎至高橋字臣以聞高橋當即高粱橋也

洪仁橋在通州西南二十里舊名馬駒橋明天順七年賜名改建長二十五丈九空

明實錄英宗天順七年四月新建洪仁橋在南海子東橋外舊名馬駒橋水自城西南經南海子出

歲以木爲橋水漲即衝去往來者病涉發帑金數
萬改建石橋改名洪仁
謹案馬駒橋前明時爲渾河所經蓋即元時東弘
之支流也今河南徙相距六十餘里橋下之水出
自南海子之凉水河涓流清湍至高各莊分而爲
二一南入鳳河一東入運河
蘇家橋在固安縣西二十餘里今廢其地即渾河決
入淸河之處也

南泓橋在永清縣南五十步明宏治中建今圯

栢木橋在霸州城南四十里瑞麥屯康熙元年隄決

毀

通濟橋在霸州嘉善廂玉皇閣前

石橋在霸州信安鎮北宋楊延朗建

磚橋在霸州東邊家河

板橋在霸州一在信安鎮西通楊延朗城一在信安

鎮東一在堂二務楊延朗城仰信安城在城東五十

里古爲淤口關

王克橋在雄縣北橫渡白溝支流明正德間歷間俱

重修後爲河衝廢

何哥莊橋在雄縣東二十里

張哥莊橋在雄縣東二十里

崔村橋在雄縣明萬歷間民建後爲河衝廢

大學橋在文安縣曲城店南

謹案文安縣志又有橋兒窪橋德歸㽘橋紫溝木

橋急水河橋脖頂骨橋石槽河橋皆渾河衝决處

今河不行橋亦俱廢

通濟橋在東安縣左奕隄東

東安縣志橋跨渾河西界一名西浮橋南通益津

關北通耿就橋今無考

大石橋在東安縣南

東安縣志橋跨渾河上一名大通橋宋時往來互

市之路北通長慶宫南接信安寨今無考

八里橋即東浮橋宋建南通六道口北通鳳河在土樓東單馬河上今無考
二統志渾河支流自六道口經此北入鳳河大石橋之流爲東川西浮橋之流爲西川八里橋迤西之流爲南川是爲三山晉劉琨守此以拒石勒
小石橋在東安縣西二十里馬子莊迤南遼爲往來牧放之處今名石橋村
飛虹橋在東安縣南跨界河川今無考

東安縣志漢武帝元狩二年建劉琨嘗飲於此謹案此亦無稽之言

茨平橋在東安縣西今無考

濟公橋在東安縣北七十里明嘉靖初建

永年橋在東安縣東沽港中流明嘉靖二年建

趙村小渡口在二工屬良鄉縣

長安城大渡口在三工屬宛平縣

十里鋪大渡口在四工屬固安縣

曹家務小渡口南戈奕小渡口在五工屬永清縣

雙營村小渡口在六工屬永清縣

以上南岸

辛安莊渡口北戈奕渡口盧家莊渡口在四工屬永清縣

以上北岸

柏橋渡口在保定縣柏木橋

舊志河氷環遶行者病涉岸有古柏忽倒河中如

橋可渡迄今相沿猶稱名云

垂楊渡在東安縣東沽港之北下通靜海上通東安因岸有垂楊故名今淤